



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΚΑΔΙ 2005)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΑΕΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΤΟΕ - ΑΤΗΕ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ
1	1.01	ΟΙΚ 2275	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	M2	51,00	16,80	856,80
2	1.02	ΟΙΚ 6236	Εξώπορτες ασφαλείας	N.62.60.01	M2	8,00	212,00	1.696,00
3	1.03	ΟΙΚ 6522	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	65.17.04	M2	51,00	190,00	9.690,00
4	1.04	ΟΙΚ 6541	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών.	65.50.01	M2	51,00	120,00	6.120,00
5	1.05	ΟΙΚ 7121	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	M2	42,00	13,50	567,00
6	1.06	ΟΙΚ 7785.1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	77.80.01	M2	830,00	13,50	11.205,00
7	1.07	ΟΙΚ 7785.1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	M2	42,00	9,00	378,00
8	1.08	ΟΙΚ 7755	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.55	M2	20,00	6,70	134,00
9	1.09	ΟΙΚ 7753	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	77.53	M2	90,00	5,60	504,00
10	1.10	HΛM 45	Έλεγχος-επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-σύνταξη ηλ/κου διαγράμματος για σύνδεση με ΔΕΗ	N9338.1.1	TEM	4,00	200,00	800,00
11	1.11	ΟΙΚ 5617	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DURORAL	56.21	M2	20,00	28,00	560,00
12	1.12	ΟΙΚ5613.1	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	56.23	M2	28,00	225,00	6.300,00
13	1.13	ΟΙΚ5613.1	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	56.24	M2	28,00	180,00	5.040,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ **43.850,80**
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) = **7.893,14**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ = **51.743,94**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ = **7.761,59**
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 = **59.505,53**
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ **294,47**
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = **59.800,00**
ΦΠΑ 24%xΣ2 = **14.352,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ) **74.152,00**
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ **74.152,00**

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Λ. ΣΙΜΙΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ