



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΕ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΛΟΥΙΖΗΣ
ΡΙΑΝΚΟΥΡ 80 ΑΘΗΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΑΕΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΤΟΕ - ΑΤΗΕ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ
-----	------	------------	----------	-------------	------------	----------	-------------------------	-------------

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	1.1	ΟΙΚ2236	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους	N22.20.01	m2	60,00	7,00	420,00
2	1.2	ΟΙΚ2222	καθαίρεση πλithοδομών	N22.04	m3	3,00	14,00	42,00
3	1.3	ΟΙΚ2275	Καθαίρεση για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	N22.70.01	m2	50,00	4,50	225,00
4	1.4	ΟΙΚ2215	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη	N10.01.01	τεμ	2,00	150,00	300,00
5	1.5	ΟΙΚ3208	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	31.02.02	m3	4,00	78,00	312,00
6	1.6	ΟΙΚ7431	Λειότριψis και στίλβωσιs (νερόλουστρον)μαρμάρων	N.74.30.01	m2	180,00	15,00	2.700,00
7	1.7	ΟΙΚ7511	Καθαρισμός περιθωρίων μαρμάρου	N.75.11.01	μμ	80,00	5,00	400,00
8	1.8	ΟΙΚ5446.1	Θύρα εισόδου πάνελ αλουμινίου	54.46.01	τεμ	1,00	300,00	300,00
9	1.9	ΟΙΚ65.31	Χωρίσματα αλουμινίου με υαλοστάσια και στόρια	N65.31	m2	15,00	160,00	2.400,00
10	1.10	ΟΙΚ7121	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	m2	5,00	13,50	67,50
11	1.11	ΟΙΚ7331	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	m2	6,00	33,50	201,00
12	1.12	ΟΙΚ7326.1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	m2	30,00	33,50	1.005,00
13	1.13	ΟΙΚ7326.1	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	μμ	20,00	4,50	90,00
14	1.14	ΟΙΚ7755	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	m2	15,00	6,70	100,50
15	1.15	ΟΙΚ7785.1	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	m2	825,00	9,00	7.425,00
16	1.16	ΟΙΚ7786.1	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	77.80.01	m2	35,00	13,50	472,50
17	1.17	ΟΙΚ7787	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	77.82	m2	120,00	11,80	1.416,00
18	1.18	ΟΙΚ6119	Μεταλλικά ράφια τύπου DEXION	N61.19	μμ	96,00	40,00	3.840,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21.716,50

2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

19	2.1	Η/Μ 30	Αποξήλωση - μεταφορά εγκατεστημένων μηχανημάτων μισθωμένου κτιρίου.	N8558.1	τεμ	1,00	3.000,00	3.000,00
20	2.2	Η/Μ 52	Αποξήλωση ηλεκτρικών στοιχείων νέου κτιρίου.	N8840	τεμ	1,00	500,00	500,00
21	2.3	Η/Μ 45	Επενέλεγχος - μέτρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης νέου κτιρίου	N9338.1.1	τεμ	1,00	800,00	800,00
22	2.4	Η/Μ 2	Ελεγχος εγκαταστάσεων ύδρευσης -αποχέτευσης - κλιματισμού (υπάρχον δικτυο VRV)	N8051.1.1	τεμ	1,00	1.000,00	1.000,00
23	2.5	Η/Μ 19	Επανατοποθέτηση φορητών πυροσβεστικών μέσων	N8207	τεμ	1,00	700,00	700,00

24	2.6	ΗΛΜ 14	Πλήρης κατασκευή WC ΑΜΕΑ.	N8150	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00
25	2.7	ΗΛΜ 48	Πλήρης κατασκευή θέσης εργασίας σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης.	N8774	τεμ	30,00	250,00	7.500,00
26	2.8	ΗΛΜ52	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχοντος αντικλεπτικού συστήματος.	N8994.1	τεμ	1,00	1.000,00	1.000,00
27	2.9	ΗΛΜ52	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχοντος συστήματος προτεραιότητας	N8994.2	τεμ	1,00	700,00	700,00
28	2.10	ΗΛΜ59	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχουσας φωτεινής επιγραφής.	N. 9396	τεμ	1,00	500,00	500,00
29	2.11	ΗΛΜ46	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2.	8766.3.1	μμ	200,00	5,28	1.056,00
30	2.12	ΗΛΜ46	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2.	8766.3.2	μμ	200,00	5,60	1.120,00
31	2.13	ΗΛΜ30	Διαιρούμενη Κλιματιστική μονάδα ψύξης θέρμανσης επίτοιχη ισχύος 24.000ΒΤU/H.	N.8558.2	τεμ	2,00	1.300,00	2.600,00

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22.476,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

44.192,50

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =

7.954,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =

52.147,15

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ =

7.822,07

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =

59.969,22

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

30,78

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =

60.000,00

ΦΠΑ 24%xΣ2 =

14.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)

74.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

74.400,00

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σ. ΖΩΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την αριθμ. 3467/79/09-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ