



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμο- λογί- ου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονά- δας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	1.1	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΠΤΟΕ 22.22.01	ΟΙΚ - 2241	μ2	75,00	6,70	502,50
2	1.2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΠΤΟΕ 22.23	ΟΙΚ - 2252	μ2	60,00	5,60	336,00
3	1.3	Καθαίρεση φερώντων οργανισμών ξυλινής σκελετού	ΠΤΟΕ 22.51	ΟΙΚ - 5276	μ3	5,00	56,00	280,00
4	1.4	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη			κάδος	1,00	100,00	100,00
5	1.5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΠΤΟΕ 23.03	ΟΙΚ - 2303	μ2	350,00	5,60	1.960,00
6	1.6	Επένδυση πρόσωσης ικριωμάτων	ΠΤΟΕ 23.14	ΟΙΚ - 2314.1	μ2	350,00	0,65	227,50
7	1.7	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια	ΠΤΟΕ 52.66.01	ΟΙΚ - 5266	μ2	75,00	45,00	3.375,00
8	1.8	Ενισχύσεις επιχρισμάτων των τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα			μ2	53,00	2,26	119,78
9	1.9	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΠΤΟΕ 71.36	ΟΙΚ - 7136	μ2	53,00	8,40	445,20
10	1.10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΠΤΟΕ 71.22	ΟΙΚ - 7122	μ2	53,00	14,00	742,00
11	1.11	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΠΤΟΕ 72.16	ΟΙΚ - 7211	μ2	75,00	23,50	1.762,50
12	1.12	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΠΤΟΕ 77.80.02	ΟΙΚ - 7785.1	μ2	650,00	10,10	6.565,00
13	1.13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΠΤΟΕ 77.55	ΟΙΚ - 7755	μ2	35,00	6,70	234,50
14	1.14	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2 cm (βαθρών/μετώπων)	ΠΤΟΕ 75.41.01	ΟΙΚ - 7541	MM	2,50	39,00	97,50
15	1.15	Σοβάλεπτα από μαρμαρο μάρμαρο, πάχους 2 cm	ΠΤΟΕ 75.11.01	ΟΙΚ - 7511	MM	3,00	9,50	28,50
16	1.16	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο, πλάτους έως 30 cm και πάχους 3 cm	ΠΤΟΕ 75.36.01	ΟΙΚ - 7536	MM	12,00	33,50	402,00
17	1.17	Επάλειψη σιδηρού οπλισμού με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών			Kg	3,00	70,00	210,00
18	1.18	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ.-10.19	ΥΔΡ - 6370	μ2	15,00	53,60	804,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								18.191,98
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
19	2.1	Φωτιστικό ασφαλείας φωθορισμού 8 Watt - 210 Lm	ΑΤΗΕ Ν.8975.1.1	ΗΛΜ - 59	τεμ.	4,00	70,00	280,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								280,00
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ								
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								18.191,98
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								280,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ								18.471,98
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%*Σσ)								3.324,96
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ								21.796,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%*ΣΣ								3.269,54
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								25.066,48
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								433,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2								25.500,00
ΦΠΑ 17%*Σ2								4.335,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)								29.835,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ