



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΑΕΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΤΟΕ - ΑΤΗΕ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	T.MON. €	ΔΑΠΑΝΗ €
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	1.1	OIK 2222	Καθαίρεση τοιχοποιίας-Διάνοιξη πλινθοδομών α.Διάνοιξη δομικής τοιχοποιίας για την συνένωση παρακείμενων αιθουσών. β.Διάνοιξη δομικών πλινθοδομών .	N22.04	μ3	35,00	25,00	875,00
2	1.2	OIK 2237	Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους	N 22.20.02	μ2	30,00	3,50	105,00
3	1.3	OIK 2238	Καθαίρεση υπάρχουσας επιστρώσης πλακιδίων τοίχων λουτρών.	N22.21.01	μ2	50,00	3,50	175,00
4	1.4	OIK 4645	Οπτοπλινθοδομές πάχους 2 πλινθων	46.02.05	μ2	10,00	64,50	645,00
5	1.5	OIK 3214	Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ σκυρόδεμα C-16/20	32.01.04	M3	2,00	90,00	180,00
6	1.6	OIK 2252	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη	N10.01	κάδος	5,00	150,00	750,00
7	1.7	OIK 2303	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	μ2	510,00	5,60	2.856,00
8	1.8	OIK 2314.1	Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων	23.14	μ2	510,00	0,65	331,50
9	1.9	OIK 4622.1	Κατασκευή δομικής τοιχοποιίας για την διαμόρφωση των χώρων των λουτρών και μερεμέτια στις διανοιγμένες	46.01.02	μ2	15,00	15,00	225,00
10	1.10	OIK 7121	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	μ2	70,00	9,00	630,00
11	1.11	OIK 7331	Αγορά και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου group 4 και επένδυσης τοίχων group 1.	73.33.02	μ2	20,00	33,50	670,00
12	1.12	OIK 7609.2	Υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) συνολικού πάχους 10mm(5mm+μεμβράνη+5mm)	76.22.02	μ2	30,00	45,00	1.350,00
13	1.13	OIK 7347	Περιθώρια δώματος (λουκία)	73.47	μμ	100,00	9,00	900,00
14	1.14	OIK2269Γ	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων Οπλισμ.σκυροδέματος	N22.37	μμ	10,00	53,60	536,00
15	1.15	OIK 7326.1	Επενδύσεις τοίχων με πλακάκια GROYP 1 διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	m2	75,00	44,00	3.300,00
16	1.16	OIK 7902	Επάλειψη των αρμών του δώματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτομα	79.02	μ2	60,00	2,20	132,00
17	1.17	OIK 7785.1	Επαναχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης	77.80.02	μ2	700,00	9,00	6.300,00
18	1.18	OIK 7785.1	Εσωτερικοί χρωματισμοί (επαναχρωματισμοί)	77.80.01	μ2	1.400,00	8,00	11.200,00
19	1.19	OIK 7754	Χρωματισμοί ξυλινών επιφανειών (εσωτερικές πόρτες και κάσες) με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου	77.54	μ2	120,00	6,00	720,00

20	1.20	ΟΙΚ 7755	Χρωματισμοί σιδερένιων κιγκλιδωμάτων	77.55	μμ	35,00	6,00	210,00
21	1.21	ΟΙΚ 6502	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς υαλοστάσιο.	65.05	μ2	8,00	175,00	1.400,00
22	1.22	ΟΙΚ3811	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	μ2	10,00	22,50	225,00
23	1.23	ΟΙΚ3813	Σκυρόδεμα μικρών έργων C12/15	32.05.03	μ3	3,00	78,00	234,00
24	1.24	ΟΙΚ6236	Ρολλό ασφαλείας στην είσοδο	N62.46	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00
25	1.25	ΟΙΚ3873	Δομικό πλέγμα S500s	38.20.03	Kg	50,00	1,01	50,50
26	1.26	ΟΙΚ7809	Γυψοσανίδες ανθυγράες πυράντοχες επίπεδες πάχους 12,5 μμ	78.05.10	μ2	30,00	16,80	504,00
27	1.27	ΟΙΚ2275	Μεταφορά υπηρεσιακού κινητού εξοπλισμού στο νέο κτίριο.	N79.92	τεμ	1,00	3.500,00	3.500,00
28	1.28	ΟΙΚ2275	Μεταφορά ενεργού αρχείου ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας στο νέο κτίριο.	N79.93	τεμ	1,00	3.500,00	3.500,00
29	1.29	ΟΙΚ7181	Αποκατάσταση φθορών οικοδομικών στοιχείων μισθωμένου κτιρίου για ακώλυτη παράδοσή του στον ιδιοκτήτη .	N71.86	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**44.504,00**

**2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

30	2.1	Η/Μ 30	Αποξήλωση - μεταφορά εγκατεστημένων μηχανημάτων μισθωμένου κτιρίου.	N8558.1	τεμ	1,00	4.000,00	4.000,00
31	2.2	Η/Μ 52	Αποξήλωση ηλεκτρικών στοιχείων νέου κτιρίου.	N8840	τεμ	1,00	500,00	500,00
32	2.3	Η/Μ 45	Επενέλεγχος - μέτρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης νέου κτιρίου	N9338.1.1	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00
33	2.4	Η/Μ 2	Ελεγχος εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης - κ. θέρμανσης - κλιματισμού νέου κτιρίου .	N8051.1.1	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00
34	2.5	Η/Μ 19	Επανατοποθέτηση φορητών πυροσβεστικών μέσων	N8207	τεμ	1,00	700,00	700,00
35	2.6	Η/Μ 14	Πλήρης κατασκευή WC ΑΜΕΑ.	N8150	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00
36	2.7	Η/Μ 48	Πλήρης κατασκευή θέσης εργασίας σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης.	N8774	τεμ	35,00	250,00	8.750,00
37	2.8	Η/Μ52	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχοντος αντικλεπτικού συστήματος.	N8994.1	τεμ	1,00	1.000,00	1.000,00
38	2.9	Η/Μ52	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχοντος συστήματος	N8994.2	τεμ	1,00	700,00	700,00
39	2.10	Η/Μ59	Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο υπάρχουσας φωτεινής επιγραφής.	N9396	τεμ	1,00	500,00	500,00
40	2.11	Η/Μ46	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2.	8766.3.1	μμ	500,00	5,28	2.640,00
41	2.12	Η/Μ46	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2.	8766.3.2	μμ	200,00	5,60	1.120,00
42	2.13	Η/Μ59	Φωτιστικό σώμα led panel κατάλληλο για ψευδοροφή ορυκτών ινών , τετράγωνο , διαστάσεων 600 x 600 mm,	N8973.3.3	τεμ	15,00	45,69	685,35

**ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**26.095,35**

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ =**

**70.599,35**

**Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =**

**12.707,88**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =**

**83.307,23**

**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ =**

**12.496,08**

**ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =**

**95.803,32**

**ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ**

**196,68**

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =**

**96.000,00**

**ΦΠΑ 24%xΣ2 =**

**23.040,00**

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)**

**119.040,00**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**119.040,00**

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ  
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ

Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΖΩΗ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ