



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Επέκταση, τροποποίηση και συντήρηση της
εγκατάστασης πυρόσβεσης στο κτίριο
ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ όπου στεγάζεται ο
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ 1.1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
α/α	α/α Τιμο - λογί - ου	Είδος εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
1	1.01	Καθαίρεση υπάρχουσας ψευδοροφής στην κουζίνα	ΠΤΟΕ Ν. 22.53	ΟΙΚ 2275	Μ2	35,00	5,60	196,00
2	1.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,	ΠΤΟΕ Ν.78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	35,00	25,90	906,50
3	1.03	Καθαίρεση με προσοχή υπάρχουσας ψευδοροφής και επανατοποθέτηση αυτής (εκτός του χώρου της κουζίνας)	ΠΤΟΕ Ν. 22.53	ΟΙΚ-2275	Μ2	200,00	15,00	3.000,00
4	1.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών στον ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων	ΠΤΟΕ Ν.22.04	ΟΙΚ-2222	Μ3	6,00	15,70	94,20
5	1.05	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη	ΠΤΟΕ 10.01	ΟΙΚ 22.52	κάδο ς	1,00	150,00	150,00
6	1.06	Εσωτερικοί χρωματισμοί (επαναχρωματισμοί)	ΠΤΟΕ Ν. 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	Μ2	10,00	5,00	50,00
7	1.07	Θύρα πυρασφαλείας, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min στο νέο διαμορφωμένο χώρο αντλιοστασίου πυρόσβεσης	ΠΤΟΕ Ν.62.60.03	ΟΙΚ 6236	m2	2,5	280,00	700,00
8	1.08	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών (μερεμέτια) μετά την καθαίρεση της τοιχοποιίας στο υπόγειο του ΒΝΣ (το υπάρχον είναι βιομηχανικό δάπεδο)	κ.α.	ΟΙΚ 7391.1	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								5.296,70
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)								953,41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ								6.250,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΟΙΚ. (15%)								937,52
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ)								7.187,62
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								12,38
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ)								7.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ 2.1 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
α/α	α/α Τιμο - λογί - ου	Είδος εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μο-νά-δα	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
1	2.01	Κεφαλές καταιονισμού πυρόσβεσης	ΑΤΗΕ Ν 8104.3	Η/Μ 12	τεμ	28,00	12,44	348,32
2	2.02	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1"	ΑΤΗΕ Ν 8036.3	Η/Μ 5	m	55,00	18,46	1.015,30
3	2.03	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2"	ΑΤΗΕ Ν 8036.4	Η/Μ 5	m	21,00	21,33	447,93
4	2.04	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4"	ΑΤΗΕ Ν 8036.5	Η/Μ 5	m	3,00	24,00	72,00
5	2.05	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2"	ΑΤΗΕ Ν 8036.6	Η/Μ 5	m	2,00	27,78	55,56
6	2.06	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2"	ΑΤΗΕ Ν 8036.7	Η/Μ 5	m	24,00	33,44	802,56
7	2.07	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3"	ΑΤΗΕ Ν 8036.8	Η/Μ 5	m	6,00	45,45	272,70
8	2.08	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4"	ΑΤΗΕ Ν 8036.9	Η/Μ 5	m	27,00	59,97	1.619,19
9	2.09	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 5"	ΑΤΗΕ Ν 8036.10	Η/Μ 5	m	28,00	67,31	1.884,68
10	2.10	Αποξήλωση - αποσυνδεδση με προσοχή γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με ραφή διαμέτρου Φ 1" και επανατοποθέτησή της σε νέα θέση	ΑΤΗΕ 8036.3	Η/Μ 5	m	35,00	18,46	646,10
11	2.11	Μεταφορά πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος ύδατος (τριπλό) αυτόματης αναρροφήσεως	ΑΤΗΕ 8223.3.14	Η/Μ 22	τεμ	1,00	662,04	662,04
12	2.12	Δεξαμενή ύδατος από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή για χρήση από το αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα.	ΑΤΗΕ Ν.8456.4	Η/Μ 29	τεμ	1,00	5.459,53	5.459,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								13.285,91
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)								2.391,46
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								15.677,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Η/Μ (15%)								2.351,61
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ)								18.028,98
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								111,02
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ)								18.140,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.296,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.285,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ =	18.582,61
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =	3.344,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =	21.927,48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ =	3.289,12
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =	25.216,60
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	336,95
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =	25.553,55
ΦΠΑ 24%xΣ2 =	6.132,85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ24%	1.813,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)	33.500,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σ. ΖΩΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με αριθ. 3435/67/23.06.2020