



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ. ΟΕΚ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟ  
ΜΥΤΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ- Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΑΕΔ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΤΟΕ - ΑΤΗΕ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ
-----	------	------------	----------	-------------	---------	----------	-------------------	-------------

#### 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	1.1	ΟΙΚ2252	Καθαίρεση εσωτ. και εξωτερικών επιχρισμάτων	22.23	m2	60,00	5,60	336,00
2	1.2	ΟΙΚ2275	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	N22.45	m2	15,00	16,80	252,00
3	1.3	ΟΙΚ2252	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη	N10.01	τεμ	5,00	100,00	500,00
4	1.4	ΟΙΚ3207	Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	31.02.01	m3	4,00	73,00	292,00
5	1.5	ΟΙΚ5446.1	Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων	N54.46	τεμ	15,00	150,00	2.250,00
6	1.6	ΟΙΚ6502	Θύρες εισόδου διαμερισμάτων πάνελ αλουμινίου	65.05	τεμ	5,00	200,00	1.000,00
7	1.7	ΟΙΚ5617	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	56.21	m2	15,00	28,00	420,00
8	1.8	ΟΙΚ5613.1	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	56.23	m2	20,00	160,00	3.200,00
9	1.9	ΟΙΚ5613.1	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	56.24	m2	20,00	120,00	2.400,00
10	1.10	ΟΙΚ7121	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	m2	60,00	13,50	810,00
11	1.11	ΟΙΚ7331	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	m2	25,00	33,50	837,50
12	1.12	ΟΙΚ7326.1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	m2	110,00	33,50	3.685,00
13	1.13	ΟΙΚ7326.1	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	μμ	20,00	4,50	90,00
14	1.14	ΟΙΚ7755	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.55	m2	75,00	6,70	502,50
15	1.15	ΟΙΚ7785.1	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	m2	900,00	9,00	8.100,00
16	1.16	ΟΙΚ7786.1	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	77.81.01	m2	350,00	13,50	4.725,00
17	1.17	ΟΙΚ7787	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	77.82	m2	120,00	11,80	1.416,00
18	1.18	ΟΙΚ7806	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπύγματος διατομής έως 25 cm	78.02.01	μμ	70,00	8,40	588,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**31.404,00**

#### 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

19	2.1	H/M 45	Έλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης, αποκατάσταση τοπικών βλαβών	N9338.1.1		5,00	400,00	2.000,00
20	2.2	H/M 2	Έλεγχος υδραυλικής - αποχετευτικής εγκατάστασης και αποκατάσταση τοπικών βλαβών	N8051.1.1		5,00	500,00	2.500,00
21	2.3	H/M 14	Αντικατάσταση ειδών υγιεινής και υδραυλικών υποδοχέων WC	N8151		5,00	700,00	3.500,00
22	2.4	H/M 17	Αντικατάσταση νεροχύτου αποροφητήρα και υδραυλικών υποδοχέων κουζίνας	N8165		5,00	500,00	2.500,00
23	2.5	H/M 26	Έλεγχος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, αποκατάσταση τοπικών βλαβών	N8431		5,00	400,00	2.000,00

**ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**12.500,00**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	43.904,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =	7.902,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =	51.806,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ =	7.771,01
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =	59.577,73
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	122,27
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =	59.700,00
ΦΠΑ 24%xΣ2 =	14.328,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)	74.028,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	74.028,00

ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΡΓ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΕ ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ  
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σ. ΖΩΗ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την αριθμ 3067/71/18.09.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ