

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β5)

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΝΣ & τ.
ΚΕΝΕ (vov Τ.Ε.Ε.Σ.) ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ».

ΤΟΠΟΣ : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 127 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 9725)
(CPV 45262700-8)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α/Α	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	1.1	Συλλεκτήρες προϊόντων καθαίρεσης στο χώρο προσωρινής απόθεσης (κάδο απόρριψης) διά χοάνης (χωνιού), σε όλη τη διάρκεια των καθαιρέσεων σε θέσεις όπου απαιτείται, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Επίβλεψης.	ΥΔΡ 6620.1	N.21.03.05	κ.α.	1,00	2.500,00	2.500,00
2	1.2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	ΟΙΚ-1136	10.07.01	ton.km	3.000,00	0,35	1.050,00
3	1.3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.	ΟΙΚ-1101	10.01.01	ton	40,00	13,50	540,00
4	1.4	Αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών - αρχιτεκτονικών προεξοχών - από οπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικά υλικά επισκευής και αποκατάστασης σιδηρού οπλισμού και σκυροδέματος.	ΟΙΚ-3215	N.3215.001	μ2	600,00	67,40	40.440,00
5	1.5	Κάδος (συγκέντρωσης - απόρριψης προϊόντων καθαίρεσης).	ΟΙΚ-1104	N.10.01.05	τεμ.	6,00	160,00	960,00
6	1.6	Προσθήκη σιδηρού οπλισμού - ενίσχυση διατομών - λόγω οξείδωσης επί του υπάρχοντος συγκολλησιμου υπό προϋποθέσεις οπλισμού με ηλεκτροσυγκόλληση.	ΟΙΚ-3873	N.3850	μ.	120,00	59,60	7.152,00
7	1.7	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με χρήση χρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.	ΟΙΚ-7785.1	77.80.03	μ2	600,00	9,50	5.700,00
8	1.8	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	ΟΙΚ-2303	23.03	μ2	600,00	5,60	3.360,00
9	1.9	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	ΟΙΚ-2304	23.05	μ2	300,00	5,60	1.680,00
10	1.10	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	ΟΙΚ-2314.1	23.14	μ2	600,00	0,65	390,00
11	1.11	Αποξήλωση ξυλίνων και σιδηρών κουφωμάτων.	ΟΙΚ-2275	22.45	μ2	15,00	16,80	252,00
12	1.12	Καθαίρεση επιχρισμάτων οροφών στο Τ.Ε.Ε.Σ. (2ος όροφος)	ΟΙΚ-2252	22.54	μ2	50,00	9,00	450,00
13	1.13	Εσωτερικοί χρωματισμοί οροφής στο Τ.Ε.Ε.Σ., με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ-7785.1	77.80.01	μ2	300,00	9,00	2.700,00
14	1.14	Αντιδιαβρωτική προστασία διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση των εκ σκυροδέματος πλακών των οροφών στο Τ.Ε.Ε.Σ..	ΟΙΚ-3215	N.3215.002	μ2	50,00	61,75	3.087,50
15	1.15	Επιχρίσματα οροφών στο Τ.Ε.Ε.Σ., μετά τις αποκαταστάσεις.	ΟΙΚ-7131	71.31	μ2	50,00	11,20	560,00
16	1.16	Αντικατάσταση σιδερένινων θυρών στο υπόγειο και στο Τ.Ε.Ε.Σ., σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	ΟΙΚ-6224	62.24	χλγρ.	250,00	5,60	1.400,00

A/A	A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
17	1.17	Θύρες αλουμινίου της εισόδου Τ.Ε.Ε.Σ. (τεμ 2), ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και δύο κινητό, με σταθερό φεγγίτη πλήρως εγκατεστ/νες με κλείθρα και πόμολα.	ΟΙΚ-6506	N. 65.02.01.07	μ2	16,00	175,00	2.800,00
18	1.18	Υαλοπίνακες διπλοί θυρών εισόδου Τ.Ε.Ε.Σ.(ισόγειο), διπλοί συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).	ΟΙΚ-7609.2	76.27.02	μ2	16,00	54,00	864,00
19	1.19	Ξύλινες θύρες (2 τεμ.) διαστάσεων περίπου 0,70Χ2,10 με σχάρα εξαερισμού και μπάζα αλουμινίου με κλείθρα, πόμολα κλπ. στο ΒΝΣ.	ΟΙΚ-5446.1	N.54.46.01	μ2	3,00	200,00	600,00
20	1.20	Χρωματισμοί όλων των νέων ξύλινων και μεταλλικών θυρών καθώς και των νέων κιγκλιδωμάτων.	ΟΙΚ-7771	N.7771.001	κ.α.	1,00	1.400,00	1.400,00
21	1.21	Ντουλάπια κουζίνας ξύλινα, πλήρης κατασκευή με κλείθρα, πόμολα κλπ. (ΒΝΣ)	ΟΙΚ-5613.1	N.56.24	μ2	10,00	220,00	2.200,00
22	1.22	Κατασκευή εξωτερικού κιγκλιδώματος προστασίας, απλού σχεδίου, στην είσοδο της κουζίνας του ΒΝΣ (Ισόγειο) .	ΟΙΚ-6401	64.01.01	χλγρ.	250,00	4,50	1.125,00
23	1.23	Ιnoch πάγκος - ερμάριο με δύο διπλά ντουλάπια & τρία έως τέσσερα συρτάρια (κουζίνα ΒΝΣ) διαστάσεων περίπου 2,10 Χ 0,70 Χ 0,88 μ.	ΗΛΜ 25	N.8400.001	κ.α.	1,00	2.000,00	2.000,00
24	1.24	Καθαρισμός υδρορροών και αποκατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων.	ΥΔΡ 6620.1	N.6620.001	κ.α.	1,00	500,00	500,00
25	1.25	Αποκατάσταση μόνωσης βατών δωματίων με αφαίρεση της φθαρμένης υπάρχουσας διασφαλοπτόνου με επικάλυψη αλουμινίου των 5mm.	ΟΙΚ-7912	N.79.11.03	μ2	150,00	18,00	2.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								86.410,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ = ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) = ΣΥΝΟΛΟ Σ1 = ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 = ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Φ.Π.Α. (24%) = ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)								86.410,50 15.553,89 101.964,39 15.294,66 117.259,05 740,95 118.000,00 7.000,00 125.000,00 30.000,00 155.000,00
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								155.000,00

ΑΛΙΜΟΣ, 18 / 01 / 2021

Ο Συντάξας

Α. Θεοτοκάτος
Πολ. Μηχ/κός

ΑΛΙΜΟΣ, / 01 / 2021

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Δομικών ΈργωνΠ. Αντωνάκος
Πολ. Μηχ/κόςΟ Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Η/ΜΒ. Μπούρχας
Ηλ. Μηχ/κόςΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΙΜΟΣ, / 01 / 2021Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΒ. Καρβούνης
Πολ. Μηχ/κός